



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

END.: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309

FONE/FAX: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

Objeto: Reforma da Quadra de esportes da E.M.E.B Geraldo Philomeno

Local: Rua Estanislau Kroll s/n Jardim bicentenário, Mogi Mirim, SP CEP: 13807- 498

BDI: 29,79% (Quartil Médio)

CDHU BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - VERSÃO 186

Vigência a partir de: mai/22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1	TELA ALAMBRADO							R\$ 9.903,88
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	2,00	848,25	1100,94	2.201,88
1.1	CDHU	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	100,00	3,56	4,62	462,00
1.2	CDHU	35.01.070	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2'	M2	100,00	55,78	72,40	7.240,00
2	FIXAÇÃO DA TELA							R\$ 1.702,94
2.1	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	116,64	11,25	14,60	1.702,94
3	PINTURA							R\$ 3.616,64
3.1	CDHU	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	64,00	43,54	56,51	3.616,64
TOTAL GERAL								R\$ 15.223,46

MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070734072

PAULO ROBERTO TRISTÃO

Secretário de Obras e Habitação Popular
Engenheiro Civil
CREA-SP: 0601577191