PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

END.: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309
FONE/FAX: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESONERADO	SIM	BDI =	28,17%

CDHU **BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS** **Versão 188** **NOVEMBRO/2022**

Recapeamento de ruas da Zona Norte, Centro e Jd. Maria Bonatti Bordignon

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**68.545,19**
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	882,37	1.130,93	6.785,58
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00	913,43	1.170,74	2.341,48
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00	771,09	988,31	1.976,62
1.4	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	66.792,45	0,67	0,86	57.441,51
2.0			**RECAPEAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO**					**4.681.155,25**
2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	211,65	200,50	256,98	54.390,59
2.2	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1.411,02	25,24	32,35	45.646,50
2.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	2.046,10	1.485,93	1.904,52	3.896.846,18
2.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	68.203,47	7,51	9,63	656.799,42
2.5	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.411,02	15,19	19,47	27.472,56
3.0			**LEVANTAMENTO DE PV**					**1.222,60**
3.1	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	1,59	599,93	768,93	1.222,60
	TOTAL GERAL							**R$ 4.750.923,04**

Mogi Mirim 23 de fevereiro de 2023

MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070734072

PAULO ROBERTO TRISTÃO
Secretário de Obras e Habitação Popular
Engenheiro Civil
CREA-SP: 0601577191